

ALTERAÇÃO - COMPOSIÇÃO DA TABELA GOINFRA/SINAPI

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023 - 10:37

TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T206 - MAIO/2023 - SEM DESONERAÇÃO

LOCALIDADE : GOIANIA

Data Base: 01/05/2023

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

DATA DE EMISSÃO: 20/06/2023 16:44:36

LOCALIDADE : GOIANIA

DATA DE PREÇO: 01/05/2023

Código selecionado: GOINFRA 201302

Descrição Inicial: REVESTIMENTO COM CERÂMICA

Descrição Final: REVESTIMENTO DE PAREDE COM PORCELANATO

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

						Unidade: m
Referência	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
GOINFRA	INSUMO	5 SERVENTE	H	0,9494	13,34	12,66
GOINFRA	INSUMO	28 AZULEJISTA	H	0,5807	22,34	12,97
GOINFRA	INSUMO	2787 CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	1,0500	45,40	47,67
GOINFRA	INSUMO	2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	kg	0,1464	7,56	1,11
GOINFRA	INSUMO	2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	kg	7,5000	1,33	9,98
						VALOR COMPOSIÇÃO
						84,39

ITENS A SEREM SUPRIMIDOS

						Unidade: m2
Referência	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
GOINFRA	INSUMO	2787 CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE PAREDE	m2	1,0500	45,40	47,67
						TOTAL
						47,67

ITENS A SEREM ACRESCENTADOS

						Unidade: m2
Referência	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
SINAPI	INSUMO	21108 PORCELANATO PORTOBELLO - CETIM BIANCO 30X60 CM	m2	1,0500	70,37	73,89
						TOTAL
						73,89

COMPOSIÇÃO FINAL

						Unidade: m
Referência	Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
GOINFRA	INSUMO	5 SERVENTE	H	0,9494	13,34	12,66
GOINFRA	INSUMO	28 AZULEJISTA	H	0,5807	22,34	12,97
						Total Mão de Obra
						25,63
SINAPI	INSUMO	21108 PORCELANATO PORTOBELLO - CETIM BIANCO 30X60 CM	m2	1,0500	70,37	73,89
GOINFRA	INSUMO	2690 ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	kg	0,1464	7,56	1,11
GOINFRA	INSUMO	2390 ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	kg	7,5000	1,33	9,98
						Total Material
						84,98
						TOTAL COMPOSIÇÃO
						110,61