

## ALTERAÇÃO - COMPOSIÇÃO DA TABELA GOINFRA/SINAPI

GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES  
DATA DE EMISSÃO: 25/05/2023 - 10:37  
TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T206 - MAIO/2023 - SEM DESONERAÇÃO

LOCALIDADE : GOIANIA  
Data Base: 01/05/2023

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
DATA DE EMISSÃO: 20/06/2023 16:44:36

LOCALIDADE : GOIANIA  
DATA DE PREÇO: 01/05/2023

Código selecionado: GOINFRA 220310

Descrição Inicial: RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE

Descrição Final: RODAPÉ DE PORCELANATO RETIFICADO COM ARGAMASSA COLANTE

## COMPOSIÇÃO ORIGINAL

							Unidade: m
Referência		Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
GOINFRA	INSUMO	28	AZULEJISTA	H	0,2000	22,34	4,47
GOINFRA	INSUMO	5	SERVENTE	H	0,1680	13,34	2,24
GOINFRA	INSUMO	1231	CERÂMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA)-PISO PEI MAIOR OU IGUAL A4	m2	0,0735	24,90	1,83
GOINFRA	INSUMO	2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	kg	0,3080	1,33	0,41
GOINFRA	INSUMO	2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	kg	0,0224	7,56	0,17
VALOR COMPOSIÇÃO							9,12

## ITENS A SEREM SUPRIMIDOS

							Unidade: m2
Referência		Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
GOINFRA	INSUMO	1231	CERÂMICA 45x45 (DIMENSÃO APROXIMADA)-PISO PEI MAIOR OU IGUAL A4	m2	0,0735	24,90	1,83
TOTAL							1,83

## ITENS A SEREM ACRESCENTADOS

							Unidade: m2
Referência		Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
SINAPI	INSUMO	21108	PORCELANATO PORTOBELLO - CETIM BIANCO 30X60 CM	m2	0,0735	70,37	5,17
TOTAL							5,17

## COMPOSIÇÃO FINAL

							Unidade: m
Referência		Código	Descrição Básica	Unidade	Coeficiente	Valor Unitário	Valor Total
GOINFRA	INSUMO	28	AZULEJISTA	H	0,2000	15,97	4,47
GOINFRA	INSUMO	5	SERVENTE	H	0,1680	9,64	2,24
Total Mão de Obra							6,71
SINAPI	INSUMO	21108	PORCELANATO PORTOBELLO - CETIM BIANCO 30X60 CM	m2	0,0735	70,37	5,17
GOINFRA	INSUMO	2390	ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE	kg	0,3080	0,96	0,41
GOINFRA	INSUMO	2690	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	kg	0,0224	3,05	0,17
Total Material							5,75
TOTAL COMPOSIÇÃO							12,46