

ALTERAÇÃO - COMPOSIÇÃO DA TABELA SINAPI - COMPOSIÇÃO

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
DATA DE EMISSÃO: 20/06/2023 16:44:36

LOCALIDADE : GOIANIA
DATA DE PREÇO: 01/05/2023

Código selecionado: SINAPI 98307

Descrição Inicial: TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

Descrição Final: TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

COMPOSIÇÃO ORIGINAL

							Unidade: m2
Referência		Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	27,51	5,67
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	19,99	4,12
SINAPI	INSUMO	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000	29,95	29,95
VALOR COMPOSIÇÃO							39,74

ITENS A SEREM ACRESCENTADOS

							Unidade: UN
Referência		Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
SINAPI	INSUMO	38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	UN	1,0000	26,97	26,97
TOTAL							26,97

COMPOSIÇÃO FINAL

							Unidade: m
Referência		Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Valor Unitário	Valor Total
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	27,51	5,67
SINAPI	COMPOSIÇÃO	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2062	19,99	4,12
Total Mão de Obra							9,79
SINAPI	INSUMO	38083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	1,0000	29,95	29,95
SINAPI	INSUMO	38104	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)	UN	1,0000	26,97	26,97
Total Material							56,92
TOTAL COMPOSIÇÃO							66,71